



UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA
ORASUL PUCIOASA
Str. Fântânelor, nr. 7, Pucioasa, 135400, județul Dâmbovița,
Telefon/Fax: 0245-232277/0245-232276; 0245-760484;



CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE

Privind: Transmiterea ca bunuri de retur, a bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Orasul Pucioasa aferente sistemelor de alimentare cu apă, către SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovița SA în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.2624/29.01.2009

DECEMBRIE 2021

Consiliul Local al orașului Pucioasa județul Dâmbovița, întrunit în ședință **ordinară** convocată astăzi, **17.12.2021** având în vedere :

- referatul de aprobare al inițiatorului **nr.25485/23.11.2021**;
- raportul compartimentului de resort **nr.25486/23.11.2021**; însoțit de înscrisurile ce fac obiectul prezentului proiect;
- avizul comisiilor: economice , juridice si de urbanism;
- Contractul de delegare a gestiunii nr.2624/29.01.2009 a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară „Apa Dâmbovița,, cu SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovița SA;
- Procesele – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18338/18.05.2016 și nr. 22087/04.07.2017, în care sunt înscrise elementele tehnice privind, bunurile aferente sistemelor de alimentare cu apă , realizate în cadrul Proiectului: „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” realizată prin programul POS Mediu, obiectivul „Surse de apă – foraje, aducțiuni, rezervoare” din cadrul Contractului CL 6 „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”;
- adresa nr.6135/11.02.2020 a Companiei de apă Târgoviste -Dâmbovița înregistrată la sediul UAT Orasul Pucioasa sub nr.3742/13.02.2020, precum și adresa nr.35161/07.12.2020 și nr.16573/812/08.06.2021 înregistrată la sediul UAT Orasul Pucioasa sub nr.12340/08.06.2021;
- Autorizațiile de construire nr. 104/12.11.2012, nr. 56/08.07.2013 și nr. 20/09.04.2015 anexa nr.1 si Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 anexa nr.2;
- Protocolul de predare-primire nr. 13.697/9.189/04.05.2020 privind transmiterea obiectivului “Sursele de apă – foraje, aducțiuni, rezervoare”, încheiat între S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. și Consiliul Județean Dâmbovița;
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice ,cu modificările si completariel ulterioare ;
- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată;
- prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;
- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. c), art.285, art.286 alin 1 și alin 4, art. 289, art. 294 alin. (3) și art 607 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

- prevederile art.881-888 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod civil;
- prevederile art.6 alin 3 lit. „c.”, din Hotărârea Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
- prevederile art. 289 alin 9 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 196 alin (1) lit „a,” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea ca bunuri de retur, a bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Orașul Pucioasa aferente sistemelor de alimentare cu apă, către SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovița SA în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.2624/29.01.2009, ca urmare a investiției realizată în cadrul Proiectului: „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” realizată prin programul POS Mediu, obiectivul „Surse de apă – foraje, aducțiuni, rezervoare” din cadrul Contractului CL 6 „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”, conform anexei nr.1 și anexei nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea - primirea bunurilor de retur se va face pe bază de protocol încheiat între UAT Orașul Pucioasa și SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovița SA, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Dâmbovița”, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 2. Redevența anuală datorată de SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovița SA, pentru bunurile de retur transmise spre exploatare, se stabilește de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Dâmbovița”, în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.2624/29.01.2009.

Art. 3. Hotărârea în cauză va fi publicată pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale Orașul Pucioasa la rubrica Monitor Oficial Local cât și în ziarul local -Buletin de informare al orașului Pucioasa.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartiment-Administrare Patrimoniu, Birou buget- contabilitate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Dâmbovița”, SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovița SA și va fi comunicată Instituției Prefectului Dâmbovița, conform legii, prin grija secretarului general.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ în termen de 30 de zile, la Tribunalul Dâmbovița -Secția de Contencios administrativ și fiscal.

Președinte de Ședință
SPRINCEANĂ EUGEN DANUT



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Orașului Pucioasa,
Jr.Catana Elena

Hotărârea
Nr. 198 /17.12.2021

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile declarate de uz și de interes public local din categoria sistemelor cu apă
care se transmit ca bunuri de retur, către SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovita SA în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.2624/29.01.2009

ca urmare a investiției realizate în cadrul Proiectului: „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”
realizată prin programul POS Mediu, obiectivul „Surse de apă – foraje, aducțiuni, rezervoare”
din cadrul Contractului CL 6 „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni”

Nr.crt. / poziție înregistrată	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoarea de inventar -lei-	Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0	1	2	3	4	5	6
		Reabilitare rezervor Mușa și stație de clorinare nouă				
1/104	1.8.11.	Rezervor Mușa	Rezervor Mușa (reabilitare), S= 909 mp, 1 bucată	2021	1.141.731,39	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
2/104	1.8.13.	Instalații hidraulice și incendiu	Instalații hidraulice și incendiu – camera de vane Mușa, 1 bucată	2021	130.786,08	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul

						local al oraşului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 şi nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 şi nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
3	1.8.13.	Clădire stație de clorinare Muşa	Clădire stație de clorinare Muşa, S= 23,5 mp, 1 bucată	2021	49.347,59	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al oraşului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 şi nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 şi nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
4	2.1.24.4.	Instalație stația de clorinare Muşa	Instalație stația de clorinare Muşa, 1 bucată	2021	106.214,06	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al oraşului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 şi nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 şi nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
5	1.7.2.3.	Instalație electrică şi de automatizare rezervor	Instalație electrică şi de automatizare rezervor Muşa, 1 bucată	2021	5.607,68	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al oraşului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 şi nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 ,

						nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
6	1.7.2.3.	Instalație electrică și de automatizare stație clorinare Mușa	Instalație electrică și de automatizare stație clorinare Mușa, 1 bucată	2021	5.607,68	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Rezervor nou cartier Bela și stație de clorinare nouă				
7	1.8.11.	Rezervor nou cartier Bela	Rezervor nou cartier Bela, S = 131,6 mp, 1 bucată.	2021	349.319,67	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
8	1.8.13.	Instalații hidraulice – Camera de vane cartier Bela	Instalații hidraulice – Camera de vane cartier Bela, 1bucată	2021	6.280,62	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 ,

						nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
9	1.8.13.	Clădire stație de clorinare cartier Bela	Clădire stație de clorinare cartier Bela, S = 23,5 mp, 1bucată	2021	49.347,59	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizatiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
10	1.8.13.	Instalație stația de clorinare cartier Bela	Instalație stația de clorinare cartier Bela, 1 bucată.	2021	16.306,20	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizatiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
11	1.7.2.3.	Instalație electrică și de automatizare rezervor Bela	Instalație electrică și de automatizare rezervor Bela, 1 bucată	2021	85.984,44	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizatiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016

						Proces-verbal de receptie finală nr.22087/04.07.2017
12	1.7.2.3.	Instalație electrică și de automatizare stație clorinare Bela	Instalație electrică și de automatizare stație clorinare Bela, 1 bucată	2021	85.984,44	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/04.07.2017
		Aducțiune nouă la rezervorul Bela				
13	1.8.6.	Aducțiune nouă (conducta CR1) rezervor Bela	Aducțiune nouă (conducta CR1) rezervor Bela, L= 970 m, 1 bucată	2021	260.860,65	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/04.07.2017
		Reabilitare racord rezervoare Mușa la aducțiunea Gâlma-Răteiu				
14/110	1.8.6.	Racord rezervoare Mușa la aducțiuna Gâlma-Răteiu	Racord rezervoare Mușa la aducțiuna Gâlma-Răteiu (9 montaj) conducta PEID De 280 Pn 16, inclusiv cămin de reducere presiune (CR2 + CRP2) și cămin reducere debit (CRD2), L = 417 m, 1 bucată	2021	912.420,59	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015

						Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
15	1.8.13.	Instalații hidraulice	Instalații hidraulice cămin reducere de presiune (CR2 + CRP2) și cămin reducere de debit (CRD2), 2 bucată	2021	7.476,90	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Reabilitarea aducțiunii între rezervoarele Mușa și Pucioasa Sat				
16	1.8.11.	Reabilitarea aducțiunii între rezervoarele Mușa și Pucioasa Sat	Reabilitarea aducțiunii între rezervoarele Mușa și Pucioasa Sat – conducta PEID Dn 200 inclusiv cămine, L = 3,117 m, 1 bucată	2021	926.458,03	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
17	1.8.13.	Instalații hidraulice cămine – Reabilitarea aducțiunii între rezervoarele Mușa și Pucioasa Sat	Instalații hidraulice cămine – Reabilitarea aducțiunii între rezervoarele Mușa și Pucioasa Sat, 11 bucată	2021	30.655,23	Hotărârea Guvernului nr.392/2020 Protocol privind transmiterea către Consiliul local al orașului Pucioasa nr. 20890/ 26.08.2021 și nr. 18283/ 26.08.2021 Autorizațiile de construire nr.104/12.11.2012 , nr.56/08.07.2013 și nr.20/09.04.2015

						Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/ 18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
				TOTAL	4.170.388,84	

Președinte de Sedință
SPRINCEANA EUGEN DANUT



Hotărârea
Nr. 198 / 14.12.2021

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Orașului Pucioasa,
Jr. Catana Elena

DATELE DE IDENTIFICARE

ANEXA Nr.2 la
HOTĂRÂREA

Nr. 198 / 17.12.2011

ale bunurilor imobile declarate de uz și de interes public local din categoria sistemelor de alimentare cu apă și canalizare care se **transmit ca bunuri de retur, către SC Compania de apă Târgoviste -Dâmbovita SA** în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.2624/29.01.2009

ca urmare a investiției realizate în cadrul Proiectului din Contractul CL 6
„Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni” - **Statia de epurare Pucioasa**

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoarea de inventar -lei-	Situația juridică actuală Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
		Statie recepție nămol vidanjabil				
1	1.8.8.	Clădire statie nămol vidanjabil	Constructie beton cu suprafata totala de 25,7 mp compusa din: camin beton , platforma beton si rampa acces .	2021	171.326,32	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017
2	2.1.24.7.	Echipament vidanjare	B4.SC.01 -echipament preluare vidanje Q=50 mc/h;B4.P.OI- pompa vidanja 1+1 buc Q=30 30mc/h H=5 m;B4.DE.OI debitmetru electromagnetic;B4.AG.01 mixer submersibil	2021	397.415,89	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017
3	1.7.2.3.	Instalație electrica	Instalatie electrica si de automatizare (SCADA) statie nămol vidanjabil	2021	118.272,16	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala

						nr.22087/ 04.07.2017
		Statie pompare apa uzata la intrare				
4	1.8.12.	Clădire statie pompare apa uzata la intrare	Constructie subterana cu suprafata totala 51,5 mp compusa din bazinul de aspiratie (camera umeda) si camera uscata unde sunt montate (4+1)pompe.	2021	67.762,37	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
5	2.1.17.1.1.2.	Pompe	B5.P.01;B5.P.02;B5.P.03;B5.P.04;B5.P.05 (4+1) pompe submersibile montate în uscat, vertical Q = 110 mc/h, H = 10 m	2021	1.332.526,67	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
6	1.7.2.3.	Instalație electrică	Instalație electrica si de automatizare (SCADA) statie pompare apa uzata la intrare	2021	39.424,07	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Dispozitiv de măsurare debit si prelevare probe la intrare in statie				
7	2.2.10.	Echipament automat prelevare probe	Unitatea automată de prelevare probe influent care care este amplasata în zona stației de pompare. 1 bucată	2021	251.749,71	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
8	1.7.2.3.	Instalație electrica	Instalație electrica si de automatizare dispozitiv de măsurare debit si prelevare probe la intrarea in statie 1 bucată	2021	18.953,87	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

						nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Gratare rare si dese				
9	1.8.8.	Clădire gratare rare	Construcție nouă tip hală industrială in suprafata de 55 mp realizata din stalpi si grinzi beton armat si acoperis tip sarpanta.	2021	185.851,06	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
10	1.8.8.	Clădire cămin grăsimi	Camin din beton armat vidanjabil pentru retinerea grasimilor cu suprafata de 9 mp, 1 bucată	2021	53.186,07	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
11	1.8.8.	Clădire hala gratare dese	Construcție nouă tip hală industrială cu suprafata de 135,90 mp realizata din stalpi si grinzi beton armat si acoperis tip sarpanta, 1 bucată	2021	674.957,95	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
12	1.8.8.	Clădire cămin debitmetru	Camin din beton armat cu suprafata 4 m, 1bucată	2021	15.266,21	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
13	2.1.24.4.	Gratar rar mecanic -B7.GR.01	Gratar rar mecanic -B7.GR.01 unitate compacta (automata) ce realizează reținerea materiilor grosiere în suspensie. Capacitatea grătarului rar mecanic este: 450 mc/h (125 l/s) apă uzată. 1 bucată	2021	346.179,64	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017

14	2.1.24.4.	Gratar rar manual	Gratar rar manual - B7.GR.02 grătar rar manual amplasat lângă canalul grătarului rar mecanic, 1 bucată	2021	121.884,02	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
15	2.1.24.4.	Gratare rare -stavile electrice - B7.ST.01;B7.ST.02;B7.ST.03;B7.ST.04	Stavile electrice pentru izolarea liniilor B7.ST.01;B7.ST.02;B7.ST.03;B7.ST.04 , 4 bucată	2021	336.343,38	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
116	2.1.24.4.	Gratare dese - B7.IEM.O1;B7.IEM.O2	Grătele dese B7.IEM.O1;B7.IEM.O2 sunt compuse din două instalații compacte, compuse din grătare dese pentru reținerea materialelor fine (site de 6 mm), desnisipator integrat, instalație de spălare a nisipului și separator de grasimi, 2 bucată	2021	2.427.044,77	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
17	1.7.2.3.	Instalație electrică și de automatizare - gratare rare	Instalație electrică și de automatizare (SCADA)	2021	86.581,29	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
18	1.7.2.3.	Instalație electrică și de automatizare - gratare dese	Instalație electrică și de automatizare (SCADA)	2021	32.449,02	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Debitmetrie și camera distribuție la bazine de aerare				
19	1.8.8.	Camera distribuție la bazinele de	Camera de distribuție la bazinele de aerare este o		94.402,40	Autorizațiile de construire

		aerare si debimetrie	constructie din beton armat cu suprafata de 18,30 mp. Pentru distribuția debitelor către bazinele de aerare sa realizat o structură de distribuție debite. Structura de distribuție este formată din cameră de încărcare în amonte, două deversoare și două camere de distribuție prevăzute în aval cu stavile manuale conectate la conductele de evacuare în aval, 1 bucată	2021		nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
20	2.1.24.4.	Instalații hidraulice camera de distributie la bazinele de aerare	Instalații hidraulice (B.9.ST.O1;B9.ST.O2) stavile manuale pentru izolarea liniilor, 2 bucati	2021	30.083,29	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Bazine anaerobe				
21	1.8.8.	Bazine anaerobe - construcție	Bazinele anaerobe sunt realizate din elemente prefabricate din beton armat cu suprafata de 198,10 mp, ce asigură un volum de $2 \times 210 = 420$ mc suficient pentru toate etapele de dezvoltare. În fiecare bazin este amplasat un mixer submersibil, 2 bucati	2021	369.896,16	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
22	2.1.24.5.	Mixere B10.AG.01;B10.AG.02	Mixere - B10.AG.01;B10.AG.02 amplasate în bazinele anerobe pentru asigurarea ompgenizarii continutului apei uzate, 2 bucăți	2021	506.666,06	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
23	1.7.2.3.	Instalație electrica	Instalație electrica si de automatizare (SCADA) - bazine anaerobe	2021	53.070,84	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Bazine aerare				
24	1.8.8.	Bazine aerare- construcție	Bazinele de aerare (bazine cu nămol activ) constructie din beton armat prefabricat cu o suprafata		5.777.526,49	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și

			de 2236,40 mp si un volum de 2x 5000 mc.In aceste bazine se produce procesul de epurare biologică a apelor uzate în prezența oxigenului introdus artificial prin aerare și a nămolului activat de recirculare, 2 bucăți	2021		nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
25	2.1.24.5.	Mixere- B11.AG.1O1;B11.AG.1O2;B11.AG.1O3;B11.AG.1O4;B11.AG.201;B11.AG.202;B11.AG.203;B11.AG. 204	Mixere- B11.AG.1O1;B11.AG.1O2;B11.AG.1O3;B11.AG.1O 4;B11.AG.201;B11.AG.202;B11.AG.203;B11.AG.204 -pe fiecare bazin sunt motate cate 4 mixere pentru omogenizarea apei uzate Putere 1,1 kw 1000 rpm, 8 bucăți	2021	2.512.732,69	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
26	2.1.24.4.	Sistem aerare B11.DA.01;B11.DA.02	Pe radierul bazinelor sa amplasat difuzori de aer cu bule fine B11.DA.01;B11.DA.02 , care se racordează la sistemul de distribuție aer de la stația de suflante îmbogățirea cu oxigen a masei de apă din bazin prin introducerea de aer în apa uzată care conține substanțe biodegradabile.Difuzori tubulari de tipul OXYTU B2 Membrana EPDM LP cu gauri fine,debit de aer per metru 6Nmc/h, 2 bucăți	2021	1.813.720,52	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
27	1.7.2.3.	Instalație electrica și de automatizare - bazine aerare	1bucată- Instalație electrica si de automatizare – (SCADA) bazine aerare	2021	401.822,07	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Statie suflante				
28	1.8.8.	Statie suflante - construcție	Construcția halei tehnologice este rectangulara avand suprafata de 63,10 mp iar structura de rezistenta este alcatuita din stalpi din beton armat, iar acoperisul este de tip șarpantă. 1 bucătă	2021	402.477,10	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
29	2.1.24.5.	Suflante cu convertizoare de frecvente -	Stație de suflante B12.S.01;B12.S.02;B12.S.03;B12.S.04;B12.S.05 realizată din 4+1 suflante cu convertizor de frecvență. O suflantă are o capacitate 1260 Nmc/h la o diferență	2021	2.715.413,45	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la

			de presiune de 6,5 m. 5 bucăți			terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
30	1.7.2.3.	Instalație electrica si de automatizare - statie suflante	Instalație electrica si de automatizare (SCADA) statie suflante	2021	83.397,02	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Debitmetrie si camera de distribuție la decantoarele secundare				
31	1.8.8.	Camera de distribuție la decantoarele secundare si debitmetrie	Constructie rectangulara din beton armat cu suprafata de 18,39 mp petru distributia debitelor catre decantoarele secundare izolarea liniilor se realizeaza prin doua vane de perete. 1 bucată	2021	85.961,11	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
32	2.1.24.4.	Instalații hidraulice	Vane de perete-manuale pentru izolarea liniilor B13.ST.O1;B13.ST.O2 2 bucăți	2021	30.083,29	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Decantoare secundare				
33	1.8.8.	Decantoare secundare - construcție	Decantoarele secundare este o structură din elemente prefabricate de beton armat,cu suprafata 735,20 mp semiîngropată, neacoperită, circulară, cu diametrul interior de 19,80 m 2 bucăți	2021	1.696.553,40	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
34	2.1.24.4.2.	Poduri racloare- B14.PR.O1;B14.PR.O2	Podul raclor B14.PR.O1;B14.PR.O2 este prevăzut cu o lamă racloare de suprafață care împinge nămolul plutitor, grăsimile și spuma de la suprafața apei spre		2.110.580,82	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015

			un dispozitiv de colectare și evacuare a acestora. Pod raclor de tip PTP având raza R=9.60m cu $P_i=0,75$ kw 2 bucăți	2021		Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de recepție finală nr.22087/ 04.07.2017
35	1.7.2.3.	Instalație electrică și de automatizare - decantare secundară	Instalație electrică și de automatizare (SCADA) decantare secundară	2021	73.541,02	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de recepție finală nr.22087/ 04.07.2017
		Măsurarea debitelor și prelevarea de probe la ieșirea din stație				
36	2.2.10.	Echipament automat prelevare probe -	Unitatea automată de prelevare probe B15.AN.01 efluent care este amplasată în zona conductei de evacuare. 1 bucăți	2021	139.513,36	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de recepție finală nr.22087/ 04.07.2017
37	2.2.1.1.3.	Debitmetru electromagnetic-	Debitmetru electromagnetic- B15.DE.01 pentru măsurarea debitului apei epurate Debitmetru Siemens MAG 500 acuratețe 0,5% DN 300 mm 1 bucăți	2021	142.319,62	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de recepție finală nr.22087/ 04.07.2017
38	1.7.2.3.	Instalație electrică și de automatizare - Măsurarea debitelor și prelevarea de probe la ieșirea din stație	Instalație electrică și de automatizare (SCADA) măsurarea debitelor și prelevarea de probe la ieșirea din stație	2021	18.953,87	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de recepție finală nr.22087/ 04.07.2017
		Stație de pompare nămol activat recirculat și în exces				

39	1.8.12.	Statie de pompare nămol activat recirculat si in exces - construcție	Stația de pompare construcție rectangulara din beton armat cu suprafata de 63 mp este formată din două camere: camera umedă (bazinul de aspiratie al pompelor) și camera uscată în care se amplasează cele două stații de pompare. 1 bucată	2021	171.321,76	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
40	2.1.17.1.1.2.	Pompe nămol cu convertizoar de frecventa - B16.P.01;B16.P.02;B16.P.03;B16.P.04	4 buc Stația de pompare nămol activ recirculat este formată din 3+1 pompe cu caracteristicile: pompe submersibile montate în uscat, vertical - Q = 150 mc/h, H = 6 m - 4 bucăți	2021	1.122.175,61	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
41	2.2.1.1.3	Debitmetru electromagnetic -	Debitmetru electromagnetic - B16.DE.01 pe ntru masurarea namolului recirculat, 1 bucată	2021	214.156,13	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
42	1.7.2.3.	Instalație electrica si de automatizare - Statie de pompare nămol activat recirculat si in exces	1 bucată- Instalație electrica si de automatizare – (SCADA) statie de pompare nămol activat recirculat si in exces	2021	65.959,49	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Bazine stocare nămol activ in exces				
43	1.8.8	Bazine stocare nămol activ in exces - construcție	Bazinul este o construcție din elemente prefabricate de beton armat, semiîngropată pentru stocarea namolului circulară cu diametrul de 8,10 m cu suprfata de 169,20 mp si un volum util de 2x200 mc, 2 bucăți	2021	315.271,11	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
44	82.1.24.4.2	Poduri racloare	Poduri racloare - B17.PR.O1;B17.PR.O2 pentru		1.013.332,14	Autorizațiile de construire

			colectarea namolului Pod raclor de Tip ISP ,viteza 5 rot/h D=8,5 m ,Pi=0,55kw, 2 bucăți	2021		nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
45	.1.7.2.3.	Instalație electrica	Instalație electrica si de automatizare -(SCADA) bazine stocare nămol activ in exces	2021	53.070,84	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Instalație deshidratare nămol fermentat				
46	1.8.8.	Clădire instalație deshidratare nămol fermentat	Construcția halei deshidratre namol este rectangulara avand suprafata de 138,40 mp iar structura de rezistenta este alcatuita din stalpi din beton armat, iar acoperişul este de tip şarpantă, 1 bucată	2021	905.411,24	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
47	2.1.17.1.2.	Pompe şurub - B18.PSO1;B18.PS.O2	Pompe şurub pentru alimentare instalație de deshidratare (1+1) buc; Q = 15 mc/h, H=10 m 2 bucăți	2021	275.922,20	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
48	2.2.1.1.3	Debitmetru pentru nămol stabilizat -	Debitmetru pentru namol stabilizat B18.DE.01 masoara cantitatea namolului in exces pentru deshidratare, 1 bucată	2021	66.258,76	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
49	2.1.24.4.	Unitati preparare polielectrolit - B18.IP.01;B18.IP.02	Unitate B18.IP.01;B18.IP.02 pentru pregătirea soluției de floclant pentru dozare si alimentarea cu floclant pentru deshidratarea sedimentului		269.262,12	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015

			2 bucăți	2021		Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
50	2.1.24.4	Instalații deshidratare nămol -	Unitatea B18.IDN.O1;B18.IDN.O2 pentru deshidratarea propriu zisa (1+1) buc; Q = 15 mc/h; încărcare = 300 kg/h concentrația namolului deshidratat este de 22% 2 bucăți	2021	1.503.759,95	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
51	2.1.24.5.	Transportor elicoidal -	1 buc transportor elicoidal B18.TR.01 pentru evacuare nămol deshidratat. 1 bucată	2021	146.551,76	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
52	2.1.24.5.	Mixere statice - B18.MS.O1;B18.MS.O2	Mixer static standard B18.MS.O1;B18.MS.O2 , necesar pentru amestecarea sedimentului cu floculantul. 2 bucăți	2021	76.679,64	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
53	1.7.23.	Instalație electrica si de automatizare	1 bucată- Instalație electrica si de automatizare – (SCADA) instalație deshidratare nămol fermentat	2021	97.043,80	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Platforme depozitare nămol				
54	1.8.10	Platforme depozitare nămol- construcție	Platformă betonată, acoperită cu suprafata de 739,30 mp, formată din două compartimente, având capacitatea de depozitare de 180 zile. 2 bucăți	2021	1.304.866,35	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016

						Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Statie chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului				
55	1.8.15	Statie chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului	Construcția statie chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului cu o suprafata de 32,50 mp este rectangulara iar structura de rezistenta este alcatuita din stalpi din beton armat, iar acoperişul este de tip şarpantă 1bucată	2021	253.364,74	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 şi nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
56	2.1.24.4.1	Instalație dozare clorura ferica-B20.ISD.01	Instalația de dozare clorură ferică B20.ISD.01 este formată din bazin de stocare şi pompe dozatoare 1 bucată	2021	98.958,21	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 şi nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
57	1.7.2.3	Instalație electrica si de automatizare - Statie chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului	1 buc Instalație electrica si de automatizare – (SCADA) statie chimica pentru reactiv de precipitare a fosforului	2021	37.452,85	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 şi nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Gospodărie de apa uzata recirculata				
58	1.8.13.	Gospodărie de apa uzata recirculata - construcție	Este o cuvă purtătoare de apă, din beton armat, realizată îngropat cu o suprfata de 16,80 mp, prevăzută la partea superioară cu capac de acces. Stația de pompare este amplasata în apropierea clădirii de deshidratare. 1 bucată	2021	67.046,67	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 şi nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
59	2.1.17.1.1.2.	Pompe supernatant-	Stația de pompare supernatant este formată din 1+1 pompe submesibile B21.P.01;B21.P.02 cu caracteristicile: - Q = 17 mc/h, H = 10 m 2 bucăți	2021	96.978,58	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 şi nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

						nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
60	2.1.24.5	Mixer	1 bucată Mixer B21.AG.01 pentru omogenizarea supernatantului	2021	5.998,72	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
61	2.2.1.1.3	Debitmetru - B21.DE.01	Debitmetru B21.DE.01 pentru masurarea debitului de supernatant pompat 1 bucăți	2021	13.397,55	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
62	1.7.2.3	Instalație electrica s	1 bucată Instalație electrica si de automatizare – (SCADA) gospodărie de apa uzata recirculata	2021	21.986,49	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Statie pompare apa tehnologica				
63	1.8.8.	Bazin aspirație si cămin debitmetru- construcție	Este o cuvă purtătoare de apă, din beton armat, realizată semiîngropat cu o suprfata de 15,60 mp, prevăzută la partea superioară cu capac de acces. 1 bucată	2021	46.989,69	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
64	1.8.12	Statie pompare apa tehnologica - construcție	Construcția statie pompare apa tehnologica cu o suprafata de 13,30 mp este rectangulara iar structura de rezistenta este alcatuita din stalpi din beton armat, iar acoperișul este de tip șarpantă 1 bucată	2021	46.989,69	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

						nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
65	2.1.17.1.1.	Hidrofor- B22.H.01	Hidroforul B22.H.01 asigura în permanență debitul și presiunea necesară în rețeaua de spălare utilaje : Q = 12 l/s, H = 6 barr și Vol = 400 l. 1 bucată	2021	80.749,91	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
66	1.7.2.3.	Instalație electrica	1 buc Instalație electrica si de automatizare – (SCADA) statie pompare apa tehnologica	2021	21,986.49	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Statie pompare ape mari				
67	1.8.12.	Statie pompare ape mari - construcție	Construcție din beton armat cu suprafata de 18,70 mp ,semiingropata ce functioneaza cand nivelul raului Ialomita are un nivel crescut. 1 bucată	2021	120.501,89	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
68	2.1.17.1.1.2.	Pompe	Pompe submersibile B23.P.01;B23.P.02;B23.P.03 ce echipeaza statia de pompare ape mari 2+1 Q=225 mc/h cu H=4,0 m, 3 bucăți	2021	153.068,55	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
69	2.1.24.5.	Stavila electrica	Stavila electrica B23.ST.01 ce inchide canalul deversor atunci cand nivelel raului Ialomta este crescut, 1 bucată	2021	60.681,20	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016

						Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
70	1.7.2.3.	Instalație electrica	1 buc Instalație electrica si de automatizare (SCADA)- statie pompare ape mari	2021	113.723,23	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Pavilion administrativ				
71	1.6.4.	Pavilion administrativ	Construcția cu suprfata de 123,20 mp, rectangulare cu regimul de înălțime parter . Închiderea construcției este realizată cu zidărie de cărămidă. Acoperișul este de tip șarpantă. Dimensionarea încăperilor laboratorului s-a făcut în concordanță cu dotările prevăzute pentru laborator,1 bucată	2021	429.048,92	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
72	2.2.6.1.	Dotări si accesorii laborator	Dotări si accesorii laborator (ustensile specifice unui laborator pentru determinarea analizelor fizico-chimice de proces,inclusiv climatizare, sticlărie, reactivi)	2021	453.407,15	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
73	1.7.2.3.	Instalație electrica	Instalație electrica si de automatizare -(SCADA) pavilion administrativ	2021	113.723,23	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
		Gospodărie electrica				
74	1.1.3.2.	Clădire grup generator si post transformare	Construcție din zidarie si acoperis tip sarpanta cu suprafata de 32,70 mp Post transformare tip Robust 630I; 24 kv-630 A-16Ka/M0D6, 1 bucată	2021	135.194,17	Autorizațiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016

						Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017
75	1.7.2.3.	Instalație electrica si de automatizare pt. gospodăria electrica	Instalație electrica si de automatizare –(SCADA) gospodarie electrica	2021	85.292,42	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017
76	2.1.16.3.1.	Post transformare	Post transformare pentru alimentarea statiei de epurare	2021	412.246,69	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017
77	2.1.16.1.2.1,	Generator electric	Generator de urgenta diesel putere 125 kva ;100 kw preia automat alimentarea statiei in caz de intrerupere alimentare cu energie electrica 1 bucată	2021	71.077,02	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017
		Rețele incinta				
78	2.1.24.4.	Rețele conducte apa uzata, apa epurata, nămol ,aer	Retele conducte namol apa uzata si apa epurata PEID DN 90-DN 400 mm si conducte PVC DN 200 mm,1 bucată	2021	514.919,06	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017
79	1.7.2.3.	Rețele electrice si iluminat exterior	Cabluri de forta in tuburi Dn 50- Dn 200 mm CYY 4X2,5;CYYF 3X1,5;CYEY 4X4;MCCG12X2,2. Stalpi iluminat exterior 30 buc cu H=10 m si catarg de 3 m ,corp de iluminat IP66 250W, 1bucată	2021	27.774,25	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finala nr.22087/ 04.07.2017

		Amenajare incinta				
80	1.3.7.3.	Drumuri,platforme si alei betonate (inclusiv sistematizare verticala si amenajare peisagistica)	Drumuri si alei betonate cu S=1750 mp. Amenajare peisagistica 6700 mp,1 bucată	2021	539.151,20	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
81	1.6.3.2.	Imprejmuiri si porti	Imprejmuire cu plasa de sarma sudata tip Buzau zincata L=850 m, 1 bucată	2021	134.789,40	Autorizatiile de construire nr.101/08.11.2012 și nr.80/03.12.2015 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.18338/18.05.2016 Proces-verbal de receptie finală nr.22087/ 04.07.2017
			Total		37.493.429,85 lei	

Președinte de Sedință
SPRINCEANA EUGEN DANUT



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Orașului Pucioasa,
Jr.Catana Elena

Hotărârea
Nr. 198 / 12.12.2021